Fiche technique structure Rack XP2 FLOOR MOUNTED 2 X + 3 X SQUAT BAYS Ziva

Structure Rack XP2 FLOOR MOUNTED 2 X + 3 X SQUAT BAYS Ziva — Marque Ziva, distribuée en France par Light In Fitness.

En bref — Rig hybride associant des postes de squat dédiés et des racks fonctionnels, conçu pour les salles qui doivent faire cohabiter travail de force et cross-training sur la même structure.
Repères — Marque Ziva.



L'ESSENTIEL

Marque	Ziva
Garantie	Conditions précisées au devis
Référence	LIF-22568

Caractéristiques techniques

Modèle	Structure Rack XP2 Floor Mounted — 2 x Functional Racks + 3 x Squat Bays
Marque	Ziva (marque distribuée par Light In Fitness)
Référence Light In Fitness	LIF-22568
Type	Rig fixé au sol (ancrage requis)
Longueur	7,5 m
Châssis	Tube d'acier de 3 mm d'épaisseur, découpé au laser et soudé
Étagères	Tôle d'acier épaisse
Inclus	6 J-cups, bras de sécurité, points de suspension pour sac de frappe
Non inclus	Barres, disques, bancs et accessoires de suspension (à chiffrer séparément)
Finition	Poudre noire
Référence constructeur, norme, charge maximale	Non publiées sur cette fiche : documents sur demande

Questions fréquentes

Faut-il fixer la structure au sol ?

Oui. « Floor mounted » désigne une structure conçue pour être ancrée au sol ; elle ne tient pas par son propre poids. La nature de la dalle doit être vérifiée avant la commande.

Que comprend la livraison ?

Deux racks fonctionnels, trois squat bays, six J-cups, les bras de sécurité et les points de suspension pour sac de frappe. Barres, disques, bancs et accessoires de suspension sont à chiffrer séparément.

Quelle différence avec le rig XP Ziva de 8,2 m ?

La répartition des postes : cette structure compte 3 postes de squat et 2 racks fonctionnels sur 7,5 m ; le rig de 8,2 m compte 3 racks fonctionnels et 2 postes de squat, avec 4 J-cups. Les deux sont fixés au sol et construits en tube d'acier de 3 mm.

Combien de pratiquants en même temps ?

Cinq postes sont utilisables en parallèle (trois en force, deux en traction ou suspension). Le nombre réel de pratiquants dépend de l'organisation de la séance et des dégagements prévus autour de la structure.

Livraison et commande

Vente aux professionnels, collectivités et particuliers. Transport facturé en plus ; délai de livraison et modalités d’installation confirmés au devis selon le modèle et le site. Pour un dossier de consultation ou un projet complet, joignez le plan de la zone et l’usage prévu à votre demande.

Prix, disponibilité et devis — lightinfitness.com/produit/structure-rack-xp2-floor-mounted-2-x-3-x-squat-bays-ziva/
Conseil et étude de projet : contact@lightinfitness.com — +33 6 20 72 66 96

Fiche en ligne : Structure Rack XP2 FLOOR MOUNTED 2 X + 3 X SQUAT BAYS Ziva — Gamme complète : Rigs, racks et accessoires de rig Ziva